

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญลือ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 96.00 ม.  
 ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง  
 แบบเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	212,070.24	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	212,070.24	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)	212,070.24	


ระยะทางดำเนินการ 0.096 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,209,065.00 บาท

พื้นที่ทั้งหมด	384.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	552.27	บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวพิชยานันต์ เพ็ญสมบัติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวรุ่งอรุณ ศรีนริสิทธิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ/ เลข

(นายคำเพ็ญ แก้วพระ)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญลือ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง  
 แบบเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  
 คำนวณราคากลางโดย นายคำเพียร แก้วพระ ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.68	-	1,3624	2.29	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	480.00	1.68	806.40	1,3624	2.29	1,098.64
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	19.20	538.94	10,347.65	1,3624	734.25	14,097.64
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	384.00	351.53	134,987.52	1,3624	478.92	183,907.00
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	56.36	2,028.96	1,3624	76.78	2,764.26
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	96.00	58.60	5,625.60	1,3624	79.84	7,664.32
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเทียบแต่ง	ลบ.ม.	19.20	97.04	1,863.17	1,3624	132.21	2,538.38
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>								<b>212,070.24</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

155,659.30

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782