

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปโคกหนองคู
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์เงิน ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 102.00 ม.
 ไหล่ทาง ลูกกรง กว้างข้างละ 0.50 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
 แบบเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	226,218.93	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	226,218.93	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์)	226,218.93	


ระยะทางดำเนินการ 0.102 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,217,832.65 บาท


พื้นที่ทั้งหมด	408.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	554.46	บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวพิชยานันต์ เพ็ญสมบัติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธีรพร จงประเสริฐ)

ลงชื่อ..........กรรมการ/ เลข

(นายคำเพียร แก้วพระ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปโคกหนองตม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์เงิน ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง

แบบเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย นายคำเพ็ชร แก้วพระ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.68	-	1.3624	2.29	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	510.00	1.68	856.80	1.3624	2.29	1,167.30
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	20.40	538.94	10,994.38	1.3624	734.25	14,978.74
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	408.00	351.53	143,424.24	1.3624	478.92	195,401.18
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	183.33	733.32	1.3624	249.77	999.08
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	56.67	2,040.12	1.3624	77.21	2,779.46
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	102.00	58.98	6,015.96	1.3624	80.35	8,196.14
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	20.40	97.04	1,979.62	1.3624	132.21	2,697.03
รวมค่าก่อสร้าง								226,218.93

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

166,044.44

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782