

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อหมู่ที่ 2-8
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าสวย ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 101.00 ม.
 ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
 แบบเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	278,593.14	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	278,593.14	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทสิบสี่สตางค์)	278,593.14	


ระยะทางดำเนินการ 0.101 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,758,347.92 บาท

พื้นที่ทั้งหมด	505.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	551.67	บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางสาวพิชยานันต์ เพ็ญสมบัติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายวิชาญ วราสุนันท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ/ เลข
 (นายคำเพชร แก้วพระ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อหมู่ที่ 2-8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าสวาย ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง

แบบเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย นายคำเพียร แก้วพระ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.68	-	1.3624	2.29	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	606.00	1.68	1,018.08	1.3624	2.29	1,387.03
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	25.25	525.00	13,256.25	1.3624	715.26	18,060.32
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	505.00	352.87	178,199.35	1.3624	480.75	242,778.79
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	175.65	878.25	1.3624	239.31	1,196.53
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	45.00	57.97	2,608.65	1.3624	78.98	3,554.02
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	101.00	59.70	6,029.70	1.3624	81.34	8,214.86
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	20.20	123.60	2,496.76	1.3624	168.40	3,401.59
รวมค่าก่อสร้าง								278,593.14

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

204,487.04

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782